

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาผักบึง – บ้านนายบอด ตอน 4 หมู่ที่ 10
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 656,500 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด)
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นเงิน 659,400 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุภานันท์ ไสสะอาด	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
นายก้องภพ รักเขตกิจ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนราชการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง สถานีฝักบัว - บ้านนาบอด ตอน 4
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

ระยะทาง 220.00 เมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	476,195.95	1.3848	659,436.15	Factor F ผันตกชุก 1
2	ป้ายโครงการ				- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			659,436.15	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			659,400.00	
ตัวอักษร	(หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

เห็นชอบ

(นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายบุญญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

(นางสาวสุกานันท์ ไสสะอาด)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายก้องภพ รักเขตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง สายนาฝักรู้้ง - บ้านนายบอด ตอน 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.220 เมตร

ผิวทาง คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ไล่ทางหินผุดตามสภาพ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.				
2	งานดิน					
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,100.00	11.57	12,727.00	
2.2	งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
2.3.1	งานดินถม					
2.3.1(1)	งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.				
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
3.1	งานรองพื้นทาง					
3.1.1	หินผุพร้อมเกรบคอัด	ลบ.ม.			-	
3.2	งานพื้นทาง					
3.2.1	งานพื้นทาง	ลบ.ม.				
3.2	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	55.00	566.35	31,149.25	
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
4.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
4.1.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,100.00	366.80	403,480.00	
4.4.2	Expansion Joint	เมตร	10.00	170.47	1,704.70	
4.1.2	Contraction Joint	เมตร	95.00	142.84	13,569.80	
4.4.4	Longitudinal Joint	เมตร	220.00	61.66	13,565.20	
4.4.5	Dummy Joint	เมตร	-			
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					476,195.95	



