

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง

วันที่ 27 มีนาคม 2568

ส่วนราชการ

กองช่าง

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง

สาย หนองหนักทอง - พุ่งข้า ตอน 4 หมู่ที่ 11

สถานที่ตั้ง

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1120 ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย

หมู่ที่ 11 ต.นาหวาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	490,204.64	1.3848	678,835.39	Factor F 1.3848 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			678,835.39 678,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอังภพ รักเซตกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง สาย หนองหนักทอง - ทุ่งข่า ตอน 4 หมู่ที่ 11

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1120 ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรุยทางยางป้า	560.00	ตร.ม.	-		1.83	1,024.80	
	1.2 งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทางเดิม	1,120.00	ตร.ม.	-	-	11.77	13,182.40	
	1.4 งานดินตัด (ดินคันทางชุด-ชน)		ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานทรายถม		ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.6 งานหินคลุก ปรับระดับ หนา 0.15 ม.(หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	56.00	ลบ.ม.	581.30		581.30	32,552.80	
	2.9 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร							
	- คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร	1,120.00	ตร.ม.	381.50	-	381.50	427,280.00	
	- Expansion Joint	8.00	ม.	169.83	-	169.83	1,358.64	
	- Contruction Joint	100.00	ม.	148.06	-	148.06	14,806.00	
	- Longitudinal Joint	-	ม.	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานทาง						490,204.64	

วิธ งามนรวิธ