

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน

อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง (กองช่าง)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/อาคาร	569,053.12	1.3091	744,947.44	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	47,600.00	0	47,600.00	
3	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	749.00	0	749.00	
4	ป้ายโครงการ			-	
				-	
				-	
	รวมราคาทุน			793,296.44	
	คิดเป็นเงินโดยประมาณ			793,200.00	
คิดเป็นเงินโดยประมาณ		เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

ประธานกรรมการ



(นางสาวรุสนา แซ่อามา)

กรรมการ



(นายก้องภพ รักเซตกิจ)

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงาน กลุ่มงานก่อสร้างหอดังหลักสูง (แบบตอกเข็ม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปส.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาง อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหล่อเหล็กขนาด 20 ซม.	1.00	ถึง	300,000.00	300,000.00		-	300,000.00	
2	งานฉั่งกรองสนิมเหล็ก	1.00	ชุด	95,000.00	95,000.00		-	95,000.00	
3	งานฐานรากหอดังสูง				-		-	-	
	3.1 ขุดดินฐานรากแล้วถมดิน	24.50	ลบ.ม.	-	-	168.00	4,116.00	4,116.00	
	3.2 เสาค้ำ คสล. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 x 10.00 ม.	25.00	ตัน	2,800.00	70,000.00		-	70,000.00	
	3.3 ทราดยาบบดอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	546.73	1,640.19	104.00	312.00	1,952.19	
	3.4 คอนกรีต 1:3:5 (ทรงลูกบาศก์ 180กก./ตร.ซม.)	1.00	ลบ.ม.	2,018.69	2,018.69	426.00	426.00	2,444.69	
	3.5 คอนกรีต 1:2:4 (ทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	5.00	ลบ.ม.	2,119.63	10,598.15	419.00	2,095.00	12,693.15	
	3.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	480.00	8,160.00	139.00	2,363.00	10,523.00	
	3.7 เหล็ก RB 12 มม.	180.00	กก.	25.26	4,546.80	3.60	648.00	5,194.80	
	3.8 เหล็ก RB 15 มม.	260.00	กก.	26.28	6,832.80	3.60	936.00	7,768.80	
	3.9 ตะปู	4.00	กก.	43.61	174.44	-	-	174.44	
	3.10 ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	31.31	407.03		-	407.03	

กลุ่มงาน

กลุ่มงานก่อสร้างทองถิ่นเหล็กสูง (แบบตอกเข็ม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.11 ค่าตอกเข็มโดยปั่นจั่น	1.00	งาน			20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	3.12 นี้อตสกรูยึดทองถิ่นพร้อมแหวน ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 เมตร	12.00	อัน	650.00	7,800.00		-	7,800.00	
	รวม 3							143,074.10	
4	งานฐานรากถึงกรงรองรับเข็มเหล็ก								
	4.1 ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	0.45	ลบ.ม	-	-	168.00	75.60	75.60	
	4.2 ทราดยาบบดอัดแน่น	0.35	ลบ.ม	546.73	191.36	112.00	39.20	230.56	
	4.3 คอนกรีต 1:2:4 (คอนกรีต 1:2:4 (ทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.จม.)	0.45	ลบ.ม.	2,119.63	953.83	419.00	188.55	1,142.38	
	4.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	480.00	720.00	139.00	208.50	928.50	
	4.5 เหล็ก RB 9 มม.	20.00	กก.	23.43	468.60	4.40	88.00	556.60	
	4.6 ตะปู	0.40	กก.	43.61	17.44	-	-	17.44	
	4.7 ลวดผูกเหล็ก	0.60	กก.	31.31	18.79		-	18.79	
	รวม 4				-		-	2,969.87	

ชื่อโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 1 ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

[illegible]

กลุ่มงาน

กลุ่มงานก่อสร้างหอดึงเหล็กสูง (แบบตอกเข็ม)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ระบบไฟฟ้า								
	6.1 สายไฟ THW A 25 mm3	200.00	เมตร	16.80	3,360.00		-	3,360.00	
	6.2 เสาล้าเรีจสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร	4.00	ต้น	800.00	3,200.00		-	3,200.00	
	6.3 แร็ค 2 ช่อง	6.00	ชุด	170.00	1,020.00		-	1,020.00	
	รวม 6				-		-	7,580.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1+2+3+4+5+6				-		-	569,053.12	
7	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	7.1 ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	7.2 ถัง PE ขนาด 200 ลิตร	2.00	ถัง	800.00	1,600.00		-	1,600.00	
	7.3 ปั๊มบาดาลแบบ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00		-	36,000.00	
	รวม 7				-		-	47,600.00	

 11/4/2568