



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจสอบและหรือดาวน์โหลดไปตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้กำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๖๔,๓๕๗.๕๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางว กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางว ตำบลนางว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๘๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยกันห้องทำงาน ขนาด ๓.๕๐ X ๒.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางว กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 04 สค. 2569 เป็นเงิน ๖๔,๓๕๗.๕๐บาท
(หกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๑.นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - ๒.นางสาวรุสนา แซ่อาามา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 - ๓.นายก้องภพ รักเขตกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

กลุ่มงาน / งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	49,229.33	1.3073	64,357.50	
	าลา.....		-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			64,357.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			64,357.50	
	ตัวอักษร	หกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสุมาลี อ่อนชินจิตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรุสนา แชะอามา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายก้องภพ รักเชตกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.9	ลบ.ม.	1797.26	1,617.53	467.00	420.30	2,037.83	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๑ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	9.00	ตร.ม.	26.72	240.48	6.00	54.00	294.48	
	- ทรายหยาบ	0.45	ลบ.ม.	450.00	202.50		-	202.50	
	- ไม้แบบ	0.90	ตร.ม.	250.00	225.00		-	225.00	
	- ตะปู	0.20	กก.	43.61	8.72		-	8.72	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์	18.3	กก.	28.50	521.55		-	521.55	
	ขนาด 50x50x2.3 mm.				-		-	-	
	- เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์	66.12	กก.	28.00	1,851.36	12.00	793.44	2,644.80	
	ขนาด 38x38x2.3 mm.				-		-	-	
	- เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์	43.48	กก.	31.82	1,383.53	12.00	521.76	1,905.29	
	ขนาด 75x38x2.3 mm.				-		-	-	
	- หลังคาเหล็กกริดลอนสีกูชิงค์ หนา 0.04 มม.	9	ตร.ม.	212.50	1,912.50	72.00	648.00	2,560.50	
2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	2.1 งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	8.05	ตร.ม.	180.00	1,449.00	77.00	619.85	2,068.85	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	2.2 งานผนังวัสดุแผ่นมีโครงเคร่า				-		-	-	
	- งานผนังวัสดุแผ่นมีโครงเคร่าสำเร็จรูป	15.15	ตร.ม.	500.00	7,575.00	133.00	2,014.95	9,589.95	
	2.3 งานฉาบปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย				-		-	-	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12x12 นิ้ว	8.05	ตร.ม.	393.25	3,165.66	161.00	1,296.05	4,461.71	
	ชนิดผิวมัน				-		-	-	
	2.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู ป.1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	- หน้าต่าง น.1	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00		-	5,500.00	
	2.5 งานทาสี				-		-	-	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	15.15	ตร.ม.	38.79	587.67	35.00	530.25	1,117.92	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	15.15	ตร.ม.	27.10	410.57	31.00	469.65	880.22	
3	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	3.1 งานท่อร้อยสายไฟฟ้า				-		-	-	
	- ท่อ PVC ขนาด 3/8 นิ้ว	2.00	ท่อน	40.00	80.00		-	80.00	
	3.2 งานสายไฟฟ้า				-		-	-	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 sq.mm.	20.00	เมตร	12.00	240.00	5.00	100.00	340.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 sq.mm. (สีแดง)	20.00	เมตร	15.00	300.00	7.00	140.00	440.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 sq.mm. (สีขาว)	20.00	เมตร	15.00	300.00	7.00	140.00	440.00	
	3.3 งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				-		-	-	
	- Down Light ขนาด 6 นิ้ว	4.00	ชุด	250.00	1,000.00		-	1,000.00	
	3.4 สวิตช์และตัวรับ				-		-	-	
	- บล็อกพร้อมหน้าฉาก 3 ช่อง	3.00	ชุด	200.00	600.00		-	600.00	
	- ปลั๊กกราวด์	2.00	ชุด	120.00	240.00		-	240.00	
	- ปลั๊กกราวด์เดี่ยว	1.00	ชุด	70.00	70.00		-	70.00	
รวมราคาค่าต้นทุนเป็นเงิน					41,481.08		7,748.25	49,229.33	

รวมราคาค่าต้นทุนเป็นเงิน

49,229.33