



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส (Sudmerse) ขนาด ๒.๐ HP และติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส (Sudmerse) ขนาด ๒.๐ HP และติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๒,๗๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส (Sudmerse) ขนาด ๒.๐ HP และติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นวาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนวาง ตำบลนวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๑,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส (Sudmerse) ขนาด ๒.๐ HP และติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่
๕. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 29 ต.ค. 2567 เป็นเงิน ๒๘๒,๗๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔, แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายก่อภพ รักเขตกิจ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานชุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดเจาะบ่อบาดาล	282,007.00	-	282,007.00	
2	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	749.00		749.00	
3	ป้ายโครงการ	-		-	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			282,756.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			282,700.00	
	ตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			
เห็นชอบ	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร -	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ -	ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์)

กรรมการ

(นายก่อภพ รักเขตกิจ)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานขุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่ -

กองช่าง

เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายก่อภพ รักเชตกิจ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ๑6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 43 - 100 เมตร				-			-		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ pvc มอก. 17 - 2532 ขึ้นคุณภาพ 13.5 ๑ นิ้ว	100.00	เมตร	2,243.57	224,357.00			224,357.00		
2	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00			1,350.00		
3	งานติดตั้งชุดปิดปากบ่อบ่อบาดาล ๑6 นิ้ว ชนิด pvc	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00			3,100.00		
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบ่อบาดาล พร้อม	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00			48,600.00		
	ท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานประกอบด้วย									
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาด									
	2.0 แรงม้า 220 VAC (Submersible Pump)									
	- ท่อส่งหลัก มอก. 277 - 2532 ประเภท 2 ๑ 1.5"									
	- ประตูก้นกลับ (เช็ควาล์ว) ทองเหลือง ขนาดเดียวกับท่อส่ง									
	- ยูนิเวนเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมประเก็นยาง ขนาดเดียวกับท่อส่ง									
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง									
	- นิปปิ้ล เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง									
	- สายไฟชนิดกั้นน้ำ NYV หรือ VCT ขนาด 3 x 1.5 มม.									
	- เทปพันสายไฟและเทปชนิดกั้นน้ำ ขนาด 19.0 มม. X 1.80 ม. อย่างละ 1 ม้วน									
	- ตู้โลหะกั้นน้ำ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ									
5	งานไฟฟ้า									
	- เสาล้ำแรง ขนาด 5x 5 นิ้ว สูง 5 เมตร	3	ต้น	800.00	2,400.00			2,400.00		
	- แรค 2 ช่อง	4	ชุด	100.00	400.00			400.00		
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1 x 25 ตร.ม.	100	เมตร	18.00	1,800.00			1,800.00		
					277,407.00			277,407.00		

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน

282,007.00 บาท

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)

282,007.00 บาท

สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดบาทถ้วน