



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖
ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๒๗๔,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๗๖,๒๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 274,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปริมาณ
น้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ./ชม. พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส (Submerse) ขนาด 2.0 HP พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางกำหนด
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 276,200 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรุสนา แซ่ฮามา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
นายก้องภพ รักเขตกิจ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานชุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดเจาะบ่อบาดาล	275,457.00	-	275,457.00	
2	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	749.00		749.00	
3	ป้ายโครงการ	-		-	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			276,206.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			276,200.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน			
เห็นชอบ	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร -	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ -	ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

อนุมัติ

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

(นางสาวรุสนา แซ่อาามา)

นักพัฒนาชุมชน

(นายก้องภพ รักเขตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานขุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่ -

กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายก่อภพ รักเขตกิจ

เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ๑6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 43 - 100 เมตร				-			-	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ pvc มอก. 17 - 2532 ขึ้นคุณภาพ 13.5 ๑6 นิ้ว	100.00	เมตร	2,192.57	219,257.00			219,257.00	
2	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00			1,350.00	
3	งานติดตั้งชุดปิดปากบ่อบาดาล ๑6 นิ้ว ชนิด pvc	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00			3,100.00	
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล พร้อมท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานประกอบด้วย - เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า (220 VAC (Submersible Pump) - ท่อส่งเหล็ก มอก. 277 - 2532 ประเภท 2 ๑ 1.5" - ประตูก้นก้นกลับ (เช็ควาล์ว) ทองเหลือง ขนาดเดียวกับท่อส่ง - ยูนิเวนเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมประเก็นยาง ขนาดเดียวกับท่อส่ง - ช่ององ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง - นิปปเปิ้ล เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง - สายไฟชนิดกั้นน้ำ NYY หรือ VCT ขนาด 3 x 1.5 มม. - เทปพันสายไฟและเทปชนิดกั้นน้ำ ขนาด 19.0 มม. X 1.80 มม. อย่างละ 1 ม้วน - ตู้โลหะกั้นน้ำ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
5	งานไฟฟ้า								
	- เสาล้ำแรง ขนาด 5x5 นิ้ว สูง 5 เมตร	2	ต้น	775.00	1,550.00			1,550.00	
	- แรค 2 ช่อง	2	ชุด	120.00	240.00			240.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1 x 25 ตร.ม.	80	เมตร	17.00	1,360.00			1,360.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน					275,457.00			275,457.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)					275,457.00			275,457.00	
					275,457.00			275,457.00	สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน

หน่วย : บาท