



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายหนองยายฝ้าย หมู่ที่ ๓

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้าง ทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ หัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้กำหนดราคากลางงานโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายหนองยายฝ้าย หมู่ที่ ๓ โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เสาไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตร โคมไฟฟ้า ๒๕๐ วัตต์ W. High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๘ ต้น รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุและผังการติดตั้งแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๓๕๓.๘๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้า พันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายหนองยายฝ้าย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๓๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๙๙,๓๕๓.๘๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ สืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย
 - ๕.๑.๑ บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - ๕.๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ตั้ง โล่ไฟ (๒๐๐๘)
 - ๕.๑.๓ บริษัท อาคเนย์ ทราฟฟิก จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
๖.๒ นางสาวรุสนา แซะอามา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๖.๓ นายก่อภพ รักเขตกิจ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายหนองยายฝ้าย หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองยายฝ้าย หมู่ที่ 3 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ปริมาณงาน เสาไฟฟ้า สูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดียว โคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานไฟฟ้า	466,685.80	1.0700	499,353.81	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,353.81	
	ปรับยอดเป็นเงินทั้งสิ้น			499,353.81	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรุสนา แซ่อามา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายก้องภพ รักเขตกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายทองเหลืองยาว 3										ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง: ถนนสายทองเหลือง ยาว 3 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง										รายการ -
ปริมาณงาน										
เสาไฟฟ้า สูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว โคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์										
เจ้าของงาน										
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง										
ประมาณราคาโดย										
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ		
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม				
1	งานติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร									
	- เสาไฟฟ้า สูง 9 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว 2.40 เมตร และอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด	8.00	ต้น	17,500.00	5,500.00	23,000.00	184,000.00	✓		
	- โคมไฟฟ้า 250 W.High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์	8.00	โคม	6,000.00	1,350.00	7,350.00	58,800.00	✓		
	- ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต	8.00	ฐาน	5,350.00	1,500.00	6,850.00	54,800.00	✓		
	- สายไฟฟ้า CV 3 x 10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	301.00	ม.	231.00	30.00	261.00	78,561.00	✓		
	- สายไฟฟ้า CV 2 x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	88.00	ม.	79.10	10.00	89.10	7,840.80	✓		
	- ค่าพาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	8.00	ชุด	-	173.00	173.00	1,384.00	✓		
	- ชุดวางสายไฟฟ้า (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	280.00	ม.	-	138.00	138.00	38,640.00	✓		
	- Ground rod เหล็กกลมตันหัวทองแดง ขนาด Ø 16 มม. ยาว 2.4 ม.	8.00	ชุด	870.00	150.00	1,020.00	8,160.00	✓		
	- ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	31,000.00	3,500.00	34,500.00	34,500.00	✓		
	รวมงานไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร						466,685.80	✓		

