



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๓) บ้านหนองหมอหมู่ที่ ๑ แบบวางรี
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจสอบและหรือดาวน์โหลดไปตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอยายัด จังหวัดตรัง ได้กำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๓) บ้านหนองหมอหมู่ที่ ๑ แบบวางรี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๔๙๘,๓๕๑.๕๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบ้างเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๓) บ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑ แบบวงรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๓๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้างตามสภาพพื้นที่ ยาว ๓๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง กำหนด

๕. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2569 เป็นเงิน ๔๙๘,๓๕๑.๕๗ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑.นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๒.นางสาวสุภานันท์ ไสสะอาด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

๓.นายก้องภพ รักเขตกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทุบเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่3) บ้านหนองหมอน หมู่ที่ 1 (ประมาณราคาที่มีความยาว 10.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหัดตั้ง

หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำวิธีสุ		ค่าแรงงาน		ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
1	งานขุดดินปรับระดับ	1.75	ลบ.ม.			121.00	211.75	121.00	211.75	1.3821	167.23	292.66	
2	ทรายหยาบ	0.88	ลบ.ม.	450.00		112.00	98.56	562.00	494.56	1.3821	776.74	683.53	
3	คอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ) = 240 ksc.	1.22	ลบ.ม.	2,238.32		329.00	401.38	2,567.32	3,132.13	1.3821	3,548.29	4,328.92	
4	Wire mesh ขนาด ๑ 4 mm. @ 0.20 cm.#	17.50	ตร.ม.	26.70		6.00	105.00	32.70	572.25	1.3821	45.19	790.91	
5	ไม้แบบ	17.50	ตร.ม.	190.97		163.00	2,852.50	353.97	6,194.48	1.3821	489.22	8,561.38	
	รวมเป็นเงิน											14,657.40	
	ราคาเฉลี่ยเป็นเงิน 1,465.74 บาท/เมตร											1,465.74	
	สรุปราคากลางระยะยาว												
1	งานวางระบบน้ำรางซี	340.00	เมตร									1,465.74	
	รวมราคากลางทั้งสิ้น											498,351.57	

สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์

10,605.17

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

1.3821

ค่า Factor F งานทาง

(นางสมมาลี อ่อนชื่นจิตร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวสุภาวณันท์ ไสยะอาด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายกองภพ รักเขตกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง