



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง  
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาโพธิ์โทน ตอน ๒ หมู่ที่ ๖  
ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาโพธิ์โทน ตอน ๒ หมู่ที่ ๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาโพธิ์โทน ตอนที่ 2 หมู่ที่ 6
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาง กำหนด)
5. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 497,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคาากลาง  
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| นางสาวชุลีวัลย์ สวัสดิ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                |
| นายยงยุทธ กิตติคุณ      | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บางกุ้ง |
| นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร  | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป              |

ส่วนราชการ กองช่าง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาง  
 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายทาง ประปาโพธิ์โทนตอนที2  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง  
 ระยะทาง 0.220 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น  
 ปร. 4/2 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

| ลำดับที่ | รายการ                                   | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                            |
|----------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                             | 360,806.25      | 1.3795   | 497,732.21     | Factor F ฝนตกชุก 1<br><br>- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| 2        | ป้ายโครงการ                              |                 |          |                |                                                                                                     |
| สรุป     | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                       |                 |          | 497,732.21     |                                                                                                     |
|          | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ             |                 |          | 497,000.00     |                                                                                                     |
|          | ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |                 |          |                |                                                                                                     |

ประมาณราคาโดย

(นายก่อภพ รักเขตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

นายเสริม รักขเมือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ

(นางกิริภัทร เสง่งาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายบุญณัฏฐ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชุติวัลย์ สวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายยงยุทธ กิตติคุณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บางกุ้ง

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

สายทาง ประปาโพธิ์โทนตอนที่2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.220 กม.

จาก กม. 0+000

ถึง กม.ที่ 0+220

ผิวทาง คอนกรีต

กว้าง

4.00

เมตร หนา

0.15

เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

11 พฤษภาคม 2565

| ลำดับที่             | รายการ                                                 | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------------|----------|
|                      | <b>ประเภทงานทาง</b>                                    |       |        |              |                  |          |
| 1                    | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                                |       |        |              |                  |          |
| 1.1                  | งานถางป่าและขุดคอ                                      | ตร.ม. | 440.00 | 1.82         | 800.80           |          |
| 2                    | งานดิน                                                 |       |        |              |                  |          |
| 2.1                  | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม                    | ตร.ม. | 880.00 | 11.67        | 10,269.60        |          |
| 2.2                  | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                                    |       |        |              |                  |          |
| 2.2.1                | งานดินตัด                                              | ลบ.ม. |        |              |                  |          |
| 3                    | งานพื้นทางและรองพื้นทาง                                |       |        |              |                  |          |
| 3.1                  | งานรองพื้นทาง                                          |       |        |              |                  |          |
| 3.1.1                | งานรองพื้นทาง                                          | ลบ.ม. |        |              |                  |          |
| 3.1.2                | งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....) | ลบ.ม. |        |              |                  |          |
| 3.2                  | งานพื้นทาง                                             |       |        |              |                  |          |
| 3.2.1                | งานพื้นทาง                                             | ลบ.ม. |        |              |                  |          |
| 3.2.2                | งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)    | ลบ.ม. |        |              |                  |          |
| 3.2                  | งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.                  | ลบ.ม. | 44.00  | 639.45       | 28,135.80        |          |
| 4                    | งานผิวทางและไหล่ทาง                                    |       |        |              |                  |          |
| 4.1                  | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก                             |       |        |              |                  |          |
| 4.1.1                | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร           | ตร.ม. | 880.00 | 346.54       | 304,955.20       | *        |
| 4.1.2                | Expansion Joint                                        | เมตร  | 8.00   | 222.33       | 1,778.64         | *        |
| 4.1.2                | Contraction Joint                                      | เมตร  | 72.00  | 164.24       | 11,825.28        | *        |
| 4.2                  | งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง                         | ลบ.ม. | 17.60  | 172.78       | 3,040.93         |          |
| รวมงานต้นทุนทั้งสิ้น |                                                        |       |        |              | 360,806.25       |          |