



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนคอนกรีตบ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑
ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนคอนกรีตบ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

18. 19.

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนคอนกรีตบ้านหนองหมอ หมู่ที่ 1
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ตำบลนาหวง อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 491,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ยาว 71 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนด
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 11 เมษายน 2566 เป็นเงิน 491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายยงยุทธ กิตติคุณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพิกุล ทองดียิ่ง	ตำแหน่ง ครู คศ.1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนคอนกรีตบ้านหนองหมอ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาง อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ฯลฯ..... เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	384,850.39	1.2782	491,915.76	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		491,915.76 491,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร -

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ -

ตร.ม.

ประมาณราคาโดย

(นายก่อภพ รักเขตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายเชิดศักดิ์ ชิดเชื้อ)

นายช่างไฟฟ้า รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

(นายยงยุทธ กิตติคุณ)

นายช่างโยธาชำนานุกรณ

(นางสาวพิกุล ทองดียิ่ง)

ครู ศศ. 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนคอนกรีตบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอทวยะยอ จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายกองภพ รักเขตกิจ

เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ปรับแต่งดินเดิม	85.20	ตร.ม.		-	5.00	426.00	426.00	
2	งานทรายหยาบ	7.10	ลบ.ม.	490.66	3,483.69	112.00	795.20	4,278.89	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	3.55	ลบ.ม.	1,845.80	6,552.59	327.00	1,160.85	7,713.44	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	19.53	ลบ.ม.	1,939.26	37,873.75	327.00	6,386.31	44,260.06	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.60	ตัน	28,205.61	16,923.37	4,400.00	2,640.00	19,563.37	
6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.20	ตัน	27,120.10	32,544.12	4,400.00	5,280.00	37,824.12	
7	เหล็กฉาก (L) 0.50 x 0.50 x 4 มม.	434.52	กก.	29.41	12,779.23			12,779.23	
8	ลวดผูกเหล็ก	53.96	กก.	29.42	1,587.50		-	1,587.50	
9	ไม้แบบ	284.00	ตร.ม.	400.00	113,600.00	139.00	39,476.00	153,076.00	
10	ตะปู	71.00	กก.	40.19	2,853.49		-	2,853.49	
	งานฝ้า คล. เสริมเหล็ก จำนวน 165 ฝ.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	8.32	ลบ.ม.	1,939.26	16,134.64	327.00	2,720.64	18,855.28	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.30	ตัน	28,205.61	8,461.68	4,400.00	1,320.00	9,781.68	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.10	ตัน	27,120.10	29,832.11	4,400.00	4,840.00	34,672.11	
	- ไม้แบบ	65.49	ตร.ม.	400.00	26,196.00	139.00	9,103.11	35,299.11	
	- ตะปู	16.46	กก.	40.19	661.53		-	661.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	41.42	กก.	29.42	1,218.58		-	1,218.58	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน								384,850.39	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)								384,850.39	

สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์

[Signature]