

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

สถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอยายัด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,209,411.00	1.2700	2,805,951.97	
2	งานครุภัณฑ์	21,600.00	1.0700	23,112.00	
4	งานทดสอบความสามารถรับน้ำบรรทุกของ พื้นดิน วิธี BORING TEST	13,500.00		13,500.00	
5	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,845,563.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,845,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร -	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ -	ตร.ม.			

ทราบ (นางกิริภัทร เช่งง่าย)

เห็นชอบ (นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายเดชา ภักดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง (นายเสริม รักขเมื่อง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สอ.ศพด.3)องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

ประมาณราคาโดย นายเดชา ภัคศิโชติ

เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานปรับพื้นที่	1	ตารางม.		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานดิน								
	2.1 ดินชุด	11	ลบ.ม.		-	148.00	1,628.00	1,628.00	
	2.2 ดินถมปรับระดับ	140	ลบ.ม.	120.00	16,800.00	99.00	13,860.00	30,660.00	
	2.3 ทรายหยาบ	30	ลบ.ม.	373.00	11,190.00	99.00	2,970.00	14,160.00	
	2.4 เสาค้ำเสริม ครอ. 0.25 x 0.25 x 8 เมตร	34	ต้น	2,700.00	91,800.00	700.00	23,800.00	115,600.00	
	2.5 สกัดหัวเสาเข็ม 0.25 x 0.25 x 0.25 เมตร	34	ต้น		-	200.00	6,800.00	6,800.00	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1: 3: 5	0.5	ลบ.ม.	1,724.30	862.15	306.00	153.00	1,015.15	
	3.2 คอนกรีต 1: 2 : 4	76.00	ลบ.ม.	1,820.24	138,338.24	391.00	29,716.00	168,054.24	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 RB Ø 6 มม.	1.527	ต้น	19,916.00	30,411.73	4,100.00	6,260.70	36,672.43	
	4.2 RB Ø 9 มม.	0.039	ต้น	17,661.57	688.80	4,100.00	159.90	848.70	
	4.3 RB Ø 12 มม.	2.806	ต้น	18,478.26	51,849.998	3,300.00	9,259.80	61,109.798	
	4.4 DB Ø16 มม.	0.211	ต้น	16,769.58	3,538.38	3,300.00	696.30	4,234.68	
	4.5 ลวดผูกเหล็ก	137	กก.	45.00	6,165.00		-	6,165.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สอ.ศพด.3)องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง หมู่ที่ 6 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาวง

ประมาณราคาโดย นายเดชา ภักดีโชติ

เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	งานไม้แบบ								
	5.1 ไม้แบบ 100 %	536	ตร.ม.		-	133.00	71,288.00	71,288.00	
	5.2 ไม้แบบคิวด 80 %	428	ตร.ม.	400.00	171,200.00		-	171,200.00	
	5.3 ไม้คร่าว	102	ลบ.ม.	320.00	32,640.00		-	32,640.00	
	5.4 ไม้ค้ำยัน	118	ตัน	60.00	7,080.00		-	7,080.00	
	5.5 ตะปู	107	กก.	35.00	3,745.00		-	3,745.00	
6	งานหลังคา								
	6.1 เหล็ก c 150 x 50 x 20 x 3.2 @ 6.76 kg/m	16	ท่อน	702.50	11,240.00		-	11,240.00	
	6.2 เหล็ก c 150 x 50 x 20 x 2.3 @ 4.06 kg/m	89	ท่อน	429.00	38,181.00		-	38,181.00	
	6.3 ท่อเหล็กดำ Ø 2" x 3.2 @ 4.52 kg/m	45	ท่อน	550.00	24,750.00		-	24,750.00	
	6.4 ท่อเหล็กดำ Ø 1.5"x3.2 @ 3.5 kg/m	70	ท่อน	440.00	30,800.00		-	30,800.00	
	6.5 กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. สีแดง	1064	แผ่น	64.00	68,096.00		-	68,096.00	
	6.6 ครอบสันหลังคาลอนคู่สีแดง	350	แผ่น	64.00	22,400.00		-	22,400.00	
	6.7 ครอบสามทางลอนคู่ สีแดง	5	ตัว	64.00	320.00		-	320.00	
	6.8 ครอบหางมลอนคู่ สีแดง	10	ตัว	64.00	640.00		-	640.00	
	6.9 เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8 นิ้ว	124	เมตร	90.00	11,160.00	94.00	11,656.00	22,816.00	
	6.10 ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป 6 นิ้ว	124	เมตร	65.00	8,060.00		-	8,060.00	
	6.11 แผ่นปิดกันนก	124	เมตร	40.00	4,960.00	10.00	1,240.00	6,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สอ.ศพด.3)องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง - -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

ประมาณราคาโดย นายเดชา รักดีโชติ

เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	6.12 วางระบายน้ำฝนถังกะสีเบอร์ 28	27	เมตร	300.00	8,100.00	20.00	540.00	8,640.00	
	6.13 ตะขอยึดกระเบื้อง	1064	ชุด	3.50	3,724.00		-	3,724.00	
	6.14 ค่าแรงงานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	5507.4	กก.		-	10.00	55,074.00	55,074.00	
	6.15 ค่าแรงงานมุงกระเบื้อง	532	ตร.ม.		-	50.00	26,600.00	26,600.00	
7	งานผิวพื้น								
	7.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 " x 12" ผิวมัน	297	ตร.ม.	300.00	89,100.00	158.00	46,926.00	136,026.00	
	(รวมปูนทราย)				-		-	-	
	7.2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8" x 8" ผิวหยาบ	23	ตร.ม.	300.00	6,900.00	158.00	3,634.00	10,534.00	
	(รวมปูนทราย)				-		-	-	
	พื้นผิวขัดมันเรียบ	188	ตร.ม.	76.00	14,288.00	82.00	15,416.00	29,704.00	
8	งานผนัง								
	8.1 ผนังก่ออิฐแดง	326	ตร.ม.	245.00	79,870.00	89.00	29,014.00	108,884.00	
	8.2 ฉาบปูนเรียบ	539	ตร.ม.	58.00	31,262.00	82.00	44,198.00	75,460.00	
	8.3 ผนังปูกระเบื้องเคลือบ 8"x 8" ผิวมัน	113	ตร.ม.	257.00	29,041.00	166.00	18,758.00	47,799.00	
	8.4 เสาดเอ็น + ทับหลัง	288	เมตร	70.00	20,160.00	44.00	12,672.00	32,832.00	
9	งานฝ้าเพดาน								
	9.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	248	ตร.ม.	262.00	64,976.00	75.00	18,600.00	83,576.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สธ.ศพด.3)องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

ประมาณราคาโดย นายเดชา ภัคศิโชติ

เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	9.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอย	68	ตร.ม.	329.00	22,372.00	75.00	5,100.00	27,472.00	
	ต่อเรียบคร่าวเหล็กสังกะสี								
	9.3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลงโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	122	ตร.ม.	440.00	53,680.00	92.00	11,224.00	64,904.00	
	1 1/2 x 3 นิ้ว								
10	งานสี								
	10.1 สีนํ้าอะครีนิคทาภายนอก	446	ตร.ม.	40.00	17,840.00	34.00	15,164.00	33,004.00	
	10.2 สีนํ้าพลาสติคชนิดทากายใน	614	ตร.ม.	35.00	21,490.00	30.00	18,420.00	39,910.00	
	10.3 สีกันสนิม	157	ตร.ม.	30.00	4,710.00	35.00	5,495.00	10,205.00	
	10.4 สีนํ้ามัน	157	ตร.ม.	50.00	7,850.00	38.00	5,966.00	13,816.00	
11	งานประตู - หน้าต่าง								
	ป.1 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมคู่ขนาด 1.70 x 2.05 ม.	3	ชุด	11,000.00	33,000.00		-	33,000.00	
	วงกบอลูมิเนียม								
	ป.2 ประตูบานไม้้อัดขนาด 0.90 x 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	5	ชุด	2,200.00	11,000.00		-	11,000.00	
	2" x 4"								
	ป3 ประตูบาน pvc เหล็กระบายอากาศ ขนาด	5	ชุด	1,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
	0.70 x 0.80 ม. วงกบ pvc								
	น1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ลูมิเนียมตามแบบกำหนด	18	ชุด	7,700.00	138,600.00		-	138,600.00	
	น2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่ลูมิเนียมตามแบบกำหนด	4	ชุด	4,500.00	18,000.00		-	18,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สอ.ศพด.3)องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

ประมาณราคาโดย นายเดชา ภัคดิโชติ

เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
12	งานสุขภัณฑ์								
	12.1 โถส้วมชักโครกนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
	12.2 อ่างล้างหน้าแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	12.3 สายฉีดชำระ	4	ชุด	300.00	1,200.00	35.00	140.00	1,340.00	
	12.4 กระจกเงา	4	ชุด	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
	12.5 ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลืน	5	ชุด	120.00	600.00	75.00	375.00	975.00	
13	งานระบบสุขาภิบาล								
	13.1 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร	1	ชุด	14,700.00	14,700.00	2,080.00	2,080.00	16,780.00	
	13.2 บ่อตกขยะและไขมัน	1	ชุด	10,250.00	10,250.00	2,650.00	2,650.00	12,900.00	
	13.3 บ่อพัก คสล.	9	ชุด	850.00	7,650.00	250.00	2,250.00	9,900.00	
	13.4 งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.30 ม.	40	ม.	340.00	13,600.00	110.00	4,400.00	18,000.00	
	13.5 งานระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร	1	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
14	งานไฟฟ้า								
	14.1 โคมหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36w ชนิดแผ่นสะท้อนแสงฝังในฝ้า	36	ชุด	1,700.00	61,200.00	150.00	5,400.00	66,600.00	
	14.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	3,270.00	6,540.00		-	6,540.00	
	14.3 สวิตช์ชนิดฝังผนัง	17	ชุด	80.00	1,360.00	80.00	1,360.00	2,720.00	
	14.4 เต้าเสียบพร้อมสายดิน	9	ชุด	150.00	1,350.00	90.00	810.00	2,160.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)องค์การบริหารส่วนตำบลนาง	
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง	
ประมาณราคาโดย นายเดชา รักดีโชติ	
เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	14.5 สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.ม.	100	เมตร	19.64	1,964.00	16.00	1,600.00	3,564.00	
	14.6 สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.ม.	200	เมตร	12.87	2,574.00	16.00	3,200.00	5,774.00	
	14.7 สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x 2.5 ตร.ม.	60	เมตร	97.00	5,820.00	25.00	1,500.00	7,320.00	
15	งานอื่น ๆ								
	15.1 รวบน้ำโคลสแตนเลส	24	เมตร	750.00	18,000.00	250.00	6,000.00	24,000.00	
	15.2 บัวเจียงนึ่งไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	122	เมตร	35.00	4,270.00	50.00	6,100.00	10,370.00	
	รวมงานอาคาร							2,209,411.00	
16	งานครุภัณฑ์								
	16.1 เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินตามมาตรฐานการไฟฟ้า	2	จุด	3,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	16.2 ถังดับเพลิงชนิดโฟมขนาดบรรจุ 10 ลิตร	8	ชุด	1,950.00	15,600.00		-	15,600.00	
	รวมงานครุภัณฑ์							21,600.00	
	•							2,231,011.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน					2,231,011.00 บาท				
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)					2,231,011.00 บาท				
					สองล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสิบเอ็ดบาทถ้วน				