

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบปรับอากาศห้องเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. บ้านควนขันเสียด หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนางว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นางว

ประมาณราคาโดย นายเตชะ ภักดีโชติ

เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานฐานรากหลัง								
	1.1 ชุดดิน ถมดิน	25.00	ลบ.ม.			125.00	3,125.00	3,125.00	
	1.2 เสาค้ำ ค.ส.ล. สี่เหลี่ยม	25.00	ต้น	870.00	21,750.00	25,000.00	25,000.00	46,750.00	
	- ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.							-	
	1.3 ทราดยาบาอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	387.85	1,163.55	99.00	297.00	1,460.55	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,724.00	1,724.00	398.00	398.00	2,122.00	
	1.5 คอนกรีตชนิด 1:2:4	5.00	ลบ.ม.	1,820.00	9,100.00	391.00	1,955.00	11,055.00	
	1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	400.00	6,800.00	133.00	2,261.00	9,061.00	
	1.7 เหล็ก RB 12 มม.	0.18	ตัน	21,394.81	3,851.07	3,401.00	612.18	4,463.25	
	1.8 เหล็ก RB 15 มม.	0.26	ตัน	24,460.67	6,359.77	3,401.00	884.26	7,244.03	
	1.9 ตะปู	3.00	กก.	43.00	129.00		-	129.00	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	45.00	405.00		-	405.00	
	1.11 น๊อตสกรูยึดทองเหลืองขนาด	12.00	ชุด	250.00	3,000.00		-	3,000.00	
	dia. 25 มม. ยาว 1.00 ม.							-	
2	งานหลังเหล็กเก็บน้ำ (รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากบ่อไป								
	ยังหอดึงเหล็กเก็บน้ำ)							-	
	2.1 หอดึงเหล็กสำหรับรูป รูปทรงแปดเหลี่ยมขนาดความจุ	1.00	ถึง	250,000.00	250,000.00	-		250,000.00	
	ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 เมตรรวมค่า							-	
	ติดตั้ง							-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบท่อเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. บ้านควนชัยเสียด หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาหวาง

ประมาณราคาโดย นายเตชา รักดีโชติ

เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ							-	
	- เชื้อฉนวนทองเหลืองขนาด dia 2."	1.00	ชุด	560.00	560.00	200.00	200.00	760.00	
	- ประตูน้ำแบบอลูมิเนียม dia. 2"	1.00	ชุด	540.00	540.00	200.00	200.00	740.00	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	840.00	840.00	200.00	200.00	1,040.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่เกินน้อยกว่า 2 นิ้ว	1.00	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	- ท่อ PVC- ขนาด dia 2" ชั้น 13.5 สูง20 รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	200.00	400.00	3,000.00	
	- ท่อ PVC- ขนาด dia 2" ชั้น 13.5 สูง20 รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำล้น) (รวมเป็นเงิน)	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	1,500.00	
	ประตูน้ำแบบอลูมิเนียม dia 2 1/2"	1.00	ชุด	816.00	816.00	200.00	200.00	1,016.00	
	เสาหล่อฟ้าทองแดง ขนาด dia 20 มม. ยาว	1.00	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
	สายทองแดงเบอร์ 25 มม.	22.00	ม.	72.00	1,584.00	12.00	264.00	1,848.00	
	แท่งทองแดง dia 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
3	งานฐานรากถึงกรงสนเข็มเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)				-		-	-	
	3.1 ขุดดิน ถมดิน	0.45	ลบ.ม.		-	125.00	56.25	56.25	
	3.2 ทราดยาขาวอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	387.85	135.75	99.00	34.65	170.40	
	3.3 คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	1,820.00	819.00	391.00	175.95	994.95	
	3.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ลบ.ม.	400.00	600.00	133.00	199.50	799.50	
	3.5 ตะปู	0.50	กก.	43.00	21.50		-	21.50	

ข้อใดทรงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบปรับอากาศ 20 ลบ.ม. จำนวน 10

— **ແບບລູກ** —

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายเดชานุภาพ พลดิษฐ์

เมืองวณท 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ឈ្មោះ : ឧត្តម

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบปรับอากาศ 20 ลบ.ม. บ้านควนชัยเสียด หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาหวาง

ประมาณราคาโดย นายเตชะ รักติโชติ

เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
6	ท่อเมนส์								
	6.1 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	100.00	เมตร	46.00	4,600.00	10.00	1,000.00	5,600.00	
	6.2 กาว 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	90.00	270.00		-	270.00	
7	งานเป่าล้างท่อ	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน					395,516.80 บาท			436,347.61	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไปปร.5)				436,347.61	บาท	สี่แสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์			