

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหารไม้มัด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาง อำเภอยายัด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	136,453.10	1.3074	178,398.78	
2	ค่าเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์	26,215.00	-	26,215.00	
3	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ๓๓.....	4,900.00	-	4,900.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			209,513.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			209,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	ตร.ม.		

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ทราบ

(นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายพร สนิทปุ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางรติกานต์ สุขเสน)

ครู

(นางมลจิรา พงษ์มาก)

ครู

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหารไ้มัด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

ประมาณราคาโดย นายเตชา ภักดีโชติ

เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล				-		-	-	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (L/s)	1.00	บ่อ	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	
	- ค่าน้ำมันหล่อลื่น (L/s)	1.00	หน่วย	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	- ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (L/s)	1.00	หน่วย	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	- ค่าขนย้ายเครื่องจักร (L/s)	1.00	งาน		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบบ่อน้ำบาดาล								
	- ท่อกรุ พี.วี.ซี. ขนาด 6 นิ้ว ชั้น มอก. 13.5	38.00	ม.	451.00	17,138.00	250.00	9,500.00	26,638.00	
	- ท่อเจาะร่อง พี.วี.ซี.ขนาด 6 นิ้ว ชั้น มอก. 13.5	12.00	ม.	451.00	5,412.00	250.00	3,000.00	8,412.00	
	- หัวเจาะ BOCK BIT 63/4 นิ้ว	0.30	หัว	25,000.00	7,500.00		-	7,500.00	
	- หัวเจาะ BOCK BIT 97/8 นิ้ว	0.23	หัว	38,500.00	8,855.00		-	8,855.00	
	- หัวเจาะ BOCK BIT 121/4 นิ้ว	0.23	หัว	47,500.00	10,925.00		-	10,925.00	
	- โคลนผง	8	ถุง	850.00	6,800.00		-	6,800.00	
	- ขุดเจาะแอร์ MACH 50	0.029	ชุด	376,000.00	10,904.00		-	10,904.00	
	- หัวเจาะแอร์ ขนาด 51/2 นิ้ว	0.029	หัว	38,000.00	1,102.00		-	1,102.00	
	- โฟมเจาะ	2	ลิตร	450.00	900.00		-	900.00	
	- กรวดคัด	3	ลบ.ม.	1,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.4	ม ³	1,718.00	687.20	306.00	122.40	809.60	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหารไ้มัด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาง อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

ประมาณราคาโดย นายเดชา ภักดีโชติ

เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยาประสานท่อ pvc ขนาด 250 กรัม	5	กป.	121.50	607.50		-	607.50	
								136,453.10	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน					136,453.10 บาท				
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)		136,453.10 บาท		หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทสิบสตางค์					



