



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘
ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๗๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง อำเภอยะยง จ.หวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 272,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส (Submerse) ขนาด 2.0 จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์กา HP ติดตั้งไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ และติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาง กำหนด)
5. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 279,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายก้องภพ รักเขตกิจ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานชุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดเจาะบ่อบาดาล	278,642.00	-	278,642.00	
2	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	749.00		749.00	
3	ป้ายโครงการ	-		-	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			279,391.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			279,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	ตร.ม.		

เห็นชอบ




(นายเสริม รักเมือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ


(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)
นักจัดการงานทั่วไป


(นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นายก้องภพ รักเขตกิจ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาง อำเภอยายอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายก้องภพ รักเชือกิจ

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ๑6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร				-		-	-	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ pvc มอก. 17 - 2532 ขึ้นคุณภาพ 13.5 ๑ ๖ นิ้ว	100.00	เมตร	2,243.57	224,357.00		-	224,357.00	
2	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00		-	1,350.00	
3	งานติดตั้งชุดปั๊ปกบ่อน้ำบาดาล ๑6 นิ้ว ชนิด pvc	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00		-	3,100.00	
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อม	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00		-	48,600.00	
	ท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานประกอบด้วย								
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด								
	2.0 แรงม้า 220 VAC (Submersible Pump)								
	- ท่อส่งเหล็ก มอก. 277 - 2532 ประเภท 2 ๑ 1.5"								
	- ประตูน้ำกันกลับ (เซ็ควาล์ว) ทองเหลือง ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- ยูนิเวนเหล็กหล่อสังกะสีพร้อมประเก็นยาง ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กหล่อสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- นิปลัด เหล็กหล่อสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- สายไฟชนิดกันน้ำ NYV หรือ VCT ขนาด 3 x 1.5 มม.								
	- เทปพันสายไฟและเทปชนิดกันน้ำ ขนาด 19.0 มม. X 1.80 ม. อย่างละ 1 ม้วน								
	- ตู้อัดหะกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
5	งานไฟฟ้า								
	- เสาล้ำแรง ขนาด 5x 5 นิ้ว สูง 5 เมตร	1	ต้น	775.00	775.00		-	775.00	
	- แรค 2 ช่อง	1	ชุด	120.00	120.00		-	120.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1 x 25 ตร.ม.	20	เมตร	17.00	340.00		-	340.00	
					277,407.00		-	278,642.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน					278,642.00 บาท				
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)					278,642.00 บาท				
					สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน				