



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหนักทอง – หุ้งข่า ตอนที่ ๑
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหนักทอง – หุ้งข่า ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ต. นาหวง งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกลางกำหนด เป็นเงิน
๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหนังกทอง – ทุ่งข่า ตอนที่ 1 หมู่ที่ 11
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาง กำหนด)
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเดชา ภัคดีโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายเอกสิทธิ์ รักบุญ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



ส่วนราชการ

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง

สายหนองหนักทอง-ทุ่งข่า ตอน 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 11 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะทาง

0.200

กม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		384,589.84	1.3795	530,541.68	Factor F ผันตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายโครงการ					
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				530,541.68	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				530,000.00	
	ตัวอักษร (ห้ามแทนสามหมื่นบาทถ้วน)					

ทราบ

(นางกิริภัทร แซ่จ่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายบุญณัฏฐ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

10/๗/๖๔

นายเอกสิทธิ์ รักสุข

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง สายหนองหนังกทอง-ทุ่งข่า ตอน 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะทาง	0.200	กม.
---------	-------	-----

จาก กม. 0+000

ถึง กม.ที่ 0+200

ผิวทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร หน้า 15 ซม.

ไหล่ทาง	0.500
---------	-------

กว้างข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)
	ประเภทงานทาง				
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม				
1.1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาด เบา)	ตร.ม.	-		
2	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม				
2.1	งาน ปรับแก้สี่เหลี่ยมและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	11.27	9,016.00
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง				
3.1	งานรองพื้นทาง				
3.1.1	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	248.00	253.17	62,786.16
3.2	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	592.59	23,703.60
4	งานผิวทางและไหล่ทาง				
4.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก				
4.1.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	338.85	271,080.00
4.4.2	Expansion Joint	เมตร	4.00	211.74	846.96
4.1.2	Contraction Joint	เมตร	72.00	143.07	10,301.04
4.2	งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	56.00	122.43	6,856.08
		รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งสิ้น			384,589.84



lenses